

**अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना-सं0-18/BIADA/2018-19**

औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर में क्षतिग्रस्त पुलिया एवं R.C.C. Slab मरम्मत कार्य हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। यह कोटेशन कार्यपालक अभियंता, बियाड़ा पटना, प्रथम तल उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान के कार्यालय में मुहरबंद कोटेशन दिनांक 17.12.2018 के अपराह्न 3:00 बजे तक प्राप्त किया जाएगा तथा दिनांक 17.12.2018 को 3:30 बजे अपराह्न में कोटेशनदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड खोला जाएगा। कोटेशनदाता स्थल निरीक्षण के पश्चात् ही कोटेशन समर्पित करेंगे।

एजेन्सी का नाम एवं पता .....

**कार्य की विवरणी**

**Name of Work:- औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर में क्षतिग्रस्त पुलिया एवं R.C.C. Slab मरम्मत कार्य.**

Sl. No	Discription of items	Unit	Quantity	Rate		Amount
				In Word	In Figure	
1	Demolishing R.C.C work including stacking of steel bars and disposal of unserviceable material within 50 metre lead	Cum	2.4			
2	Bricks work with brickof class designation 100A in foundation and plinth in : Cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand)	Cum	1.4			
3	Providing and laying in position specified grade of Reinforced cement concrete work excluding cost of centring, shuttering, finisnin and reinforcement.All work up to plinth level.					
	1:1.5:3 (1 cement :1.5 coarse sand 0.3 graded stone aggregate 20mm nominal size)	Cum	3.2			
4	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering-All work up to plinth level. 1 :1.5:3(1 cement :1.5 coarse sand 0.3 graded stone aggregate 20mm nominal size)	Cum	24.40			
5	Cement plaster in coarse sand 12 mm Cement plaster of mix.1:4(1 cement : 4 coarse sand)	Sqm	34.00			
6	Centering and shuttering including strutting propping etc. and removal of form work.					
	Foundations,footings, bases Columns.	Sqm	16.00			
7	Reinforcement for RCC. Work including starightening, cutting,bending,placing in position and binding all complete.					
	Thermo-Mechanically Treated bars TMTC-500-16 mm dia	KG	537.52			
	Thermo-Mechanically Treated bars TMTC-500-20 mm dia	KG	820.29			
8	<b>Carriage of materials</b>					
A	Stone chips ( 172 Km, Gaya By Road)	Cum	24.84			
B	Coarse Sand (96 km from Koilwar By Road)	Cum	13.38			
C	Steel (5km)	MT	1.36			
D	Bricks (8 km)	per%0 nos	700			
<b>Total Amount</b>						

विशेष शर्त :-

- कोटेशन की शर्त एवं दर उद्धृत किये जाने वाले Format बियाड़ा के Format पर ही दर उद्धृत करें।

2. तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड का लिफाफा एक साथ ही दर लिखकर डालना होगा जो एक बड़े लिफाफे के अन्दर बन्द रहेगा।
3. कोटेशनदाताओं को अपना दर अंक एवं शब्दों में उद्धृत करना होगा।
4. कोटेशन कागजात के सभी पन्नों पर पृष्ठ संख्या एवं एजेन्सी की मुहर के साथ अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर तिथि सहित अनिवार्य होगा।
5. कार्य की मात्रा कम या अधिक हो सकती है। दर प्रति ईकाई तथा अंक एवं शब्दों में उद्धृत करना अनिवार्य होगा।
6. सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं की जाएगी।
7. सफल कोटेशनदाता को कार्य आवंटन से पूर्व लागत मूल्य का 2 प्रतिशत की राशि Security के रूप में प्राधिकार में जमा रहेगा।
8. कोटेशनदाताओं को निबंधन प्रमाण पत्र, पैन नं.0 एवं जी0एस0टी0 की अभिप्रमाणित प्रति तकनीकी बीड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. सफल निविदादाता को बियाडा के नियमानुसार एकरारनामा करने के उपरान्त कार्य आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।
10. कार्य समाप्ति की अवधि 1 माह होगी।
11. कोटेशनदाता कोटेशन डालने से पूर्व कार्य स्थल से भली-भाँती अवगत हो लें।
12. अधोहस्ताक्षरी या विभागीय सक्षम पदाधिकारी को बिना कारण बताये कोटेशन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

कार्यपालक अभियंता,  
बियाडा, पटना।

ज्ञापक... 6281/Eng

902/Engg/BIADAP/100/18

दिनांक... 12/12/18

प्रतिलिपि:- प्राधिकार के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित/ आई0 टी0 शाखा को प्राधिकार के वेब साईट पर प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदा0-सह जन सम्पर्क पदा0 को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता